

KARTA PROJEKTU

Nazwa wnioskodawcy	Gmina Narol
Nazwiska i imiona oraz funkcje osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy	Stanisław Woś – Burmistrz Miasta i Gminy Narol
Adres	ul. Rynek 1, 37-610 Narol
Telefon	166317087
Fax:	166317104
e-mail:	urząd@narol.pl
Tytuł projektu	Adaptacja budynku byłej cerkwi na Centrum Koncertowo-Wystawiennicze
Cel projektu	Głównym celem projektu jest zagospodarowanie opuszczonej cerkwi na sale ekspozycyjno-kulturową.
Okres realizacji projektu	03.2008 r. do 06.2011 r.
Budżet całkowity projektu	1.748.475,73 PLN
Źródła finansowania projektu	RPO WP - 1.110.355,51 PLN Gmina Narol – 638.120,22 PLN
Osoby upoważnione do składania wyjaśnień w sprawie projektu	Robert Pinkowicz, tel. 166317087, robert.pinkowicz@narol.pl

Krótki opis projektu:

Przedmiotem projektu jest inwestycja polegająca na adaptacji obiektu dawnej cerkwi p.w. Złożenia Szat NMP w Narolu na Centrum Koncertowo – Wystawiennicze. Wykonane prace miały za zadanie zabezpieczyć i odrestaurować zabytek. Wszystkie prace wykonane zostały wg. zaleceń i wytycznych konserwatora zabytków.

Forma architektoniczna:

ETAP I

Ze względu na zły stan techniczny w pierwszej kolejności wykonano prace zabezpieczające polegające na:

- Wymianie zniszczonego pokrycia dachu z zastosowaniem do pokrycia miedzianej gładkiej, łączonej na felc bez zmiany kształtu dachu,
- Wzmocniono konstrukcje drewnianej więźby dachu, wymieniono zniszczone elementy dachu oraz zabezpieczono środkami grzybobójczymi i owadobójczymi.
- Wymieniono obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z odprowadzeniem wód poza obrys fundamentów obiektu. Aby zabezpieczyć zabytek od podsiąkania wód gruntowych w mury wykonano iniekcję krystaliczną.
- Wymieniono zniszczoną stolarkę okienną na nową drewnianą, zachowującą pierwotny wymiar, formę, plastykę i podział.
- Wymieniono drzwi wejściowe z zachowaniem pierwotnego wglądu.
- Wykonano nową stolarkę drzwiową do skarbcza i zakrystii na wzór istniejących oraz schodów na chór wg zachowanych śladów.

Instalacje:

- Instalację elektryczną przeprowadzono nad stropem z wypustami w miejscach pozbawionych malowideł i w posadzce. Wykonano także instalacje przeciwpożarowe i antywłamaniowe.
- Instalacja grzewcza gazowa wykonana została jako podłogowa-nadmuchowa.

ETAP II

W następnej kolejności wykonane zostały prace ogólnobudowlane, wykończeniowe, adaptacyjne zagospodarowania terenu polegające między innymi na wykonaniu:

- Odwodnienia wokół obiektu z odprowadzeniem wód systemem drenaży, płyty odbojowej itp.,
- Remontu murów i tynków zewnętrznych z zachowaniem istniejącego rozczłonowania bryły, kompozycji ścian oraz detalu architektonicznego; w tym baloniku nad wejściem głównym oraz istniejących krzyży.
- Nowej posadzki w cerkwi traktując obecną betonową jako, posadzkę wykonano jako granitową.
- Adaptacji wnętrza z uwzględnieniem nowej funkcji, z wykluczeniem wtórnych podziałów przestrzennych wnętrza, które powodowałyby zmianę jego pierwotnego układu. W skarbcu i zakrystii wykonano pomieszczenie gospodarcze.

ETAP III

Zagospodarowanie terenu:

- Według zaleceń konserwatora zabytków zachowane i odnowione zostały istniejące na terenie pozostałe elementy zespołu cerkiewnego: dzwonnica i kapliczka - studzienka, Zakres projektu obejmował także wyposażenie sal w siedziska dla widowni oraz ustawienie sceny.
- W ramach projektu wykonano także parking oraz chodnik przed CKW, teren wokół wyłożono piaskowcem jako chodnik.
- Wykonano także ogrodzenie metalowe na wysokiej kamiennej podmurówce.

Dodatkowo centrum wyposażony w sprzęt multimedialny, projektor, nagłośnienie oraz oświetlenie sceniczne zawieszane na specjalnie skonstruowanym żyrandolu.

**Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013**