



KARTA PROJEKTU

Nazwa wnioskodawcy	Gmina Narol
Nazwiska i imiona oraz funkcje osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy	Stanisław Woś – Burmistrz Miasta i Gminy Narol
Adres	ul. Rynek 1, 37-610 Narol
Telefon	166317087
Fax:	166317104
e-mail:	urząd@narol.pl
Tytuł projektu	Przebudowa drogi gminnej ul. Partyzantów i Armii Krajowej
Cel projektu	Przebudowa dwóch ulic w Narolu, w kategorii drogi gminnej
Okres realizacji projektu	07.2010 r. do 07.2011 r.
Budżet całkowity projektu	683 207,65 PLN
Źródła finansowania projektu	RPO WP - 484 150,55 PLN, Gmina Narol – 199 057,10 PLN
Osoby upoważnione do składania wyjaśnień w sprawie projektu	Robert Pinkowicz, tel. 166317087, robert.pinkowicz@narol.pl

Krótki opis projektu:

Celem ogólnym projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Partyzantów i Armii Krajowej W Narolu” jest poprawa poruszania się po drodze oraz zwiększenie bezpieczeństwa. Przebudowa drogi gminnej zrealizuje cele szczegółowe, które należą do priorytetowych:

- zwiększenie komfortu jazdy, bezpieczeństwa ruchu oraz skrócenie czasu podróży;
- zmniejszenie negatywnego oddziaływania ruchu drogowego na środowisko;

Na przedmiotowej ulicy zaprojektowano wykonanie robót polegających na:

- wymianie istniejących nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów drogowych,
- wymianie elementów i urządzeń drogowych takich jak krawężniki, obrzeża, bariery ochronne,
- wymianie, przebudowie i uzupełnieniu elementów oraz urządzeń systemu odwodnienia powierzchniowego.

Etapy planowanych robót drogowych:

1. Roboty przygotowawcze, 2. Przepusty, 3. Roboty rozbiórkowe, 4. Poszerzenia, 5. Krawężniki, 6. Wyrównanie istniejącej podbudowy, 7. Nawierzchnia, 8. Zjazdy gospodarcze przez chodnik, 9. Chodnik, 10. Oznakowanie, 11. Roboty wykończeniowe.

Dane techniczne remontu drogi:

1. Długość remontowanego odcinka wynosi 1,35 km: ul. Partyzantów od km 0+000 do km 0+600, ul. Armii Krajowej od km 0+600 do km 1+350.
2. Kategoria drogi oceniana jest na bardzo zła (C), numer kategorii gminnej: 005157 R ul. Partyzantów, 005154 R ul. Armii Krajowej.
3. Szerokość jezdni 5,00 m na całej długości remontowanej drogi, wykonane poszerzenia jezdni o grubości warstwy odsączającej 15 cm oraz kruszywa zagęszczanego mechanicznie 20 cm.

4. Szerokość chodnika 1,3 m na długości 385 m na ul. Partyzantów w terenie zabudowanym, podbudowa chodnika betonowa o gr. 10 cm, grubość kostki brukowej 6 cm, obrzeża betonowe chodnika o wymiarach 20x6 cm.
5. Zjazdy gospodarcze przez chodnik w ilości 16 szt. - oznaczone na mapie. Warstwa odsączająca zagęszczana mechanicznie o gr. 10 cm, podbudowa betonowa o gr. 20 cm, gr. kostki na zjazdach 8 cm.
6. Wyrównanie na ul. Partyzantów na dł. 600 m istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczna oraz wyrównanie na ul. Armii Krajowej istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym o gr. 8 cm zagęszczanym mechanicznie na dł. 750 m.
7. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm (warstwa wiążąca) na całej długości drogi 1350 m oraz nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm (warstwa ścieralna) na całej długości drogi 1350 m.
8. Sprawa bezpieczeństwa zostanie rozwiązana postawieniem 10 znaków drogowych, 8 na ul. Partyzantów, 2 na ul. Armii Krajowej.
9. W ciągu remontowanej drogi zmodernizowanych zostanie 4 skrzyżowania.
10. Przy ul. Armii Krajowej, w obszarze nie zabudowanym, planuje się wybudowanie zatoki autobusowej na długości od km 0+803 do km 0+ 828, długość zatoki wynosi 25 m. lokalizacja oznaczona na mapie w załączniku 3a „Mapy/szkice lokalizujące projekt”.
11. Docelowa nośność drogi 80 kN/os, kategoria ruchu (KR3), klasa drogi „D”.

**Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013**